

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на Поточний ремонт частини приміщень КНП «Снігурівської міської лікарні»
Снігурівської міської ради за адресою: вул. Жовтнева, 1, м. Снігурівка, Баштанський район,
Миколаївська область

Об'єми робіт

№	Найменування робіт	Одиниця виміру	Кількість
	Розділ 1. Демонтажні роботи		
1	Демонтаж дерев'яних рам	м2	25,00
2	Демонтаж дерев'яних дверей	м2	67,20
3	Демонтаж цегляних перестінків	м2	25,00
4	Демонтаж раковин	шт	2,00
5	Демонтаж туалетів	шт	1,00
6	Демонтаж кабеля зі стіни	м	230,00
7	Демонтаж кабеля зі стелі	м	315,00
8	Демонтаж короба вентиляційного 400*400	м/п	32,00
9	Демонтаж труб каналізаційних 110 мм	м/п	36,50
10	Демонтаж металевих дверей 700 мм	шт	1,00
11	Демонтаж металевих дверей 900 мм	шт	1,00
	Розділ 2. Стіни		
12	Відбивання штукатурки	м2	160,00
13	Закладання отворів дверних (звуження проїомів) м3	м3	1,65
14	Газоблок 100 мм	шт	157,00
15	Грунтування стін СТ 16	м2	450,00
16	Грунтівка глибокопроникна СТ 16	л	112,50
17	Грунтування стін СТ 17	м2	485,00
18	Грунтівка глибокопроникна СТ 17	л	121,25
19	Штукатурка стін	м2	145,80
20	Готування цементного розчину	м3	0,045
21	Улаштування цементної стяжки до 50 мм	м2	17,50
22	Готування цементного розчину	м3	0,48
23	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу"ізогіпс"]	м2	885,00
24	Шпаклівка Ізогіпс	т	4,65
25	Улаштування сітки армованої на стіни	м2	885,00
26	Сітка армована скловолоконна	м2	893,85

27	Грунтування стін глибокопроникною ґрунтівою СТ 17	м2	885,00
28	Улаштування набризгу на стіни "Американка"	м2	885,00
29	Шпаклівка фінішна сатенгіп	т	2,95
30	Грунтування стін глибокопроникною ґрунтівою СТ 17	м2	885,00
31	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою за 2 рази	м2	885,00
32	Фарба водоемульсійна ІN 51	кг	289,00
	Розділ 3. Прорізи		
33	Установка металевих дверей	1 блок	2,00
34	Двері металеві протипожежні	шт	2,00
35	Установка металопластикових дверей	м2	67,20
36	Двері металопластикові	м2	67,20
37	Піна монтажна	шт	25,00
38	Мурування стін із газоблоку 600х400х200 при висоті поверху до 4 м	м2	28,70
39	Газоблок 600х400х200	од	552,00
40	Клей для укладання газоблоку 25 кг	мішок	21,50
41	Шпаклювання фасаду СТ 29	м2	27,80
42	Шпаклівка фасаду СТ 29	кг	52,82
43	Встановлення кутиків відкосних	м/п	145,00
44	Кутик перфоровані для укосів	м/п	147,90
45	Шпаклювання відкосів	м/п	125,60
46	Шпаклівка Ізогіпс	т	0,2700
47	Облицювання стін керамічними плитками	м2	85,10
48	Плитки керамічні для стін	м2	86,80
	Розділ 4. Підлога		
49	Очищення підлоги	м2	475,00
50	Грунтування підлоги СТ 17	м2	475,00
51	Улаштування самовирівнюючої підлоги 30 мм	м2	475,00
52	Самовирівнююча підлога CN 69	т	18,60
53	Грунтування підлоги СТ 17	м2	475,00
54	Грунтовка глибокопроникна СТ 17	л	95,00
55	Фарбування підлоги прорезиненою фарбою	м2	475,00
56	Фарба гумова	кг	78,40
57	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші	100м2	12,40
58	Плитки керамограніт, підлоги 300х300 кількість: R2(198,09*1,02)	м2	12,65
59	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 кількість: R2(5,2*198,09)	кг	55,00
	Розділ 5. Стеля		

60	Грунтування стелі СТ 17	м2	546,00
61	Грунтівка глибокопроникна СТ 17	л	136,50
62	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу"ізогіпс"]	м2	546,00
63	Шпаклівка Ізогіпс	т	2,86
64	Улаштування набризгу на стіни "Американка"	м2	546,00
65	Шпаклівка фінішна сатенгіп	т	2,70
66	Грунтування стелі СТ 17	м2	546,00
	Грунтівка глибокопроникна СТ 17	л	136,50
67	Фарбування стелі водоемульсійною фарбою за 2 рази	м2	546,00
68	Фарба водоемульсійна ІN 51	кг	153,00
69	Вивезення сміття	т	40,00
	Розділ 6. Сантехнічні роботи		
70	Установлення умивальників	к-т	2,00
71	Умивальники	шт	2,00
72	Установлення змішувачів	шт	2,00
73	Змішувач для умивальника	шт	2,00
74	Установлення кранів	шт	6,00
75	Кран вентильний 1/2*1/2	шт	6,00
76	Установка та підключення бойлеру	к-т	1,00
77	Бойлер	шт	1,00
78	Установка поручнів інклюзивних	шт	1,00
79	Поручні інклюзивні (комплект)	шт	1,00
80	Установка гігієнічного душу	шт	2,00
81	Гігієнічний душ	шт	2,00
82	Установка трапов 100*100	шт	2,00
83	Трап 100х100 з нержавіючою решіткою	шт	2,00
84	Установлення унітазів з безпосередньо під'єднаним бачком	од	2,00
85	Унітаз керамічний	од	2,00
86	Гофра для унітаза	шт	2,00
87	Шланги гнучкої підводки 50 см	од	8,00
88	Вентилятор Вентс 125 мм	од	1,00
89	Встановлення вентилятору з підключенням	од	1,00
90	Тримач д/туалетного паперу нерж.	од	2,00
91	Тримач д/паперових рушників	од	2,00
92	Диспенсер для мила рідкого нерж.	од	2,00
93	Установка навісного обладнання	од	1,00
94	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	17,50
95	Труби поліпропіленові 20мм	м	17,50
96	Фітинги	шт	17,00
97	Коліно з рз 20*1/2	шт	14,00

98	Врізування в діючі внутрішні мережі каналізації	шт	1,00
99	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	10,50
100	Труби каналізаційна 50мм	м	10,50
101	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	45,00
102	Труби каналізаційна 110мм	м	45,80
	Розділ 7. Електрика		
103	Встановлення щита	шафа	2,00
104	Щит електричний з автоматикою	шт	2,00
105	Прокладання коробів пластикових	м	520,00
106	Короб пластиковий	м	520,00
107	Монтаж коробок розподільних	шт	30,00
108	Коробка розподільна	шт	30,00
109	Прокладання кабелю в коробах	м	966,00
110	Кабель Ввг нгд 3х1,5	м	401,00
111	Кабель Ввг нгд 3х2,5	м	565,00
112	Провод ПВ-3	м	10,00
113	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	45,00
114	Кабель ВВГ нг 5х10 мм	м	45,00
115	Монтаж світильників	шт	55,00
116	Світильник LED	шт	55,00
117	Монтаж світильників аварійних	шт	35,00
118	Світильник аварійний	шт	15,00
119	Світильник аварійний "Вихід"	шт	20,00
120	Встановлення вимикачів	шт	13,00
121	Вимикач	шт	13,00
122	Встановлення розеток	шт	65,00
123	Розетка	шт	65,00